



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสองแพรก - ยวนปลา หมู่ที่ ๑ บ้านบางปาน

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสองแพรก - ยวนปลา หมู่ที่ ๑ บ้านบางปาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๑,๖๗๐ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด) งบประมาณ ๘๙๙,๙๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสองแพรก - ขุนปลา หมู่ที่ 1 บ้านบางป่าน

สถานที่ตั้ง บ้านบางป่าน หมู่ที่ 1 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 334 เมตรหนา 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 1,670 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ราคาน้ำมัน (35.00-35.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 334 เมตร	2,004.00	ตร.ม.	11.44	22,925.76	1.3624	15.59	31,234.06	
1.2	งานทรายรองพื้น	83.50	ลบ.ม.	723.60	60,420.60	1.3624	985.83	82,317.03	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม. ทรงลูกบาศก์	250.50	ลบ.ม.	1,807.47	452,771.24	1.3624	2,462.50	616,855.53	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.53	คัน	25,170.09	13,340.15	1.3624	34,291.73	18,174.62	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.08	คัน	33,167.29	2,653.38	1.3624	45,187.12	3,614.97	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.30	คัน	33,167.29	9,950.19	1.3624	45,187.12	13,556.13	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม.@ 20 ซม.	1,670.00	ตร.ม.	33.50	55,945.00	1.3624	45.64	76,219.47	
2.6	ค่าแบบข้างคิดความยาว 2 ข้าง	668.00	เมตร	20.60	13,760.80	1.3624	28.07	18,747.71	
2.7	ค่าปูผิวคอนกรีต	1,670.00	ตร.ม.	12.36	20,641.20	1.3624	16.84	28,121.57	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	501.00	ม.	15.67	7,850.67	1.3624	21.35	10,695.75	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	50.10	ลบ.ม.	288.94	14,475.89	1.3624	393.65	19,721.96	
	รวม				674,734.88	1.3624		919,258.80	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								899,900.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 674,734.88 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 919,258.80 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

แปลแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน

= 899,900.00 บาท

ราคาลด 538.86 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย ศรีน้อย)

นายก อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเจียด รักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต. ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชยฤทธิ์ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต. ไทรทอง

