



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมห้วยข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

- โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมห้วยข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการเรียงหินใหญ่ผนังคันดิน เนื้อที่ทั้งหมด ๗๑.๔๐ ตร.ม. พร้อมยาแนวด้วยคอนกรีต (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๕๓,๓๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมห้วยข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๕๓,๓๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : ดำเนินการเรียงหินใหญ่ผนังคันดิน เนื้อที่ทั้งหมด ๗๑.๔๐ ตร.ม. พร้อมยาแนวด้วยคอนกรีต (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕๓,๓๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร. ๔ และ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสตทิพย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ
 ๓. นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร. 5

โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมูข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงาน ทาง โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมูข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ตามรายละเอียดดังนี้
ดำเนินการเรียงหินใหญ่ผนังคันดิน เนื้อที่ทั้งหมด 71.40 ตร.ม. พร้อมขนาแนวด้วยคอนกรีต
(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	38,580.44	1.3822	53,325.88	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		53,325.88	
		คิดเป็นเงินประมาณ		53,300.00	
(ตัวอักษร)		(ห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประมาณราคา
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายมนัส โสคติพิทย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายมนัส โสคติพิทย์)
ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายชยยุทธ สวนแก้ว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ
(นายเวียงชัย จันทร์พระแสง)
นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประมาณราคาโครงการ

แบบ ปร.4

โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมห้วยข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงาน ทาง โครงการซ่อมแซมคันดินบริเวณริมห้วยข้าง ท่อเหลี่ยม คสล. บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง ตามรายละเอียดดังนี้
ดำเนินการเรียงหินใหญ่ผนังคันดิน เนื้อทั้งหมด 71.40 ตร.ม. พร้อมยาแนวด้วยคอนกรีต
(ตามแบบรูป อบรม.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายยงยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเครื่องย้ายเครื่องจักร (แม็คโคร)	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	งานปรับพื้นที่ด้วยเครื่องจักร (แม็คโคร)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	วัสดุอิฐ	45.00	ลบ.ม	166.02	7,470.90	0.00	-	7,470.90	ระยะทาง 20 กม.
4	หินใหญ่	15.00	ลบ.ม	444.14	6,662.10	0.00	-	6,662.10	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ	6.00	ลบ.ม.	1,682.24	10,093.44	0.00	0.00	10,093.44	
6	ค่าแรงเรียงหินใหญ่พร้อมยาแนว	71.40	ตร.ม.		-	110.00	7,854.00	7,854.00	
หมายเหตุ:									
	หินใหญ่ (รถสิบล้อ)	1.00	ม ³	452.69	452.69				ราคาน้ำมัน 28.00-28.99
	ค่าวัสดุ (หินใหญ่)	1.00	ม ³	250.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน)	1.00	ม ³	31.47					10 ล้อ ระยะขนส่ง
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	171.22					50 กม.
	ค่าเกลี่ย+บดทับ	1.00	ม ³	0.00					
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	452.69					
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	38,580.44

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา
(นายนายยงยุทธ สวนแก้ว)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน