



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัท ศรีไสว หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง โดยดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

- โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน ๔๕ ลบ.ม. (ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป) งบประมาณ ๒๖,๘๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ ๕ ตำบลไทรทอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๒๖,๘๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน : ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๑ ท่อน พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน ๔๕ ลบ.ม. (ตามแบบรูป อบต. ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๖,๘๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔ และ พร. ๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายมนัส โสทธิพิทย์ ประธานกรรมการ
 ๒. นายยงยุทธ สวนแก้ว กรรมการ
 ๓. นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบปร. 5

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงาน ทาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน

พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน 45 ลบ.ม.

(ตามแบบรูป อบต.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	เปอร์เซ็นต์งาน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	19,439.15	1.3822	26,868.79	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
3	ประเภทงานอาคาร				
4	ประเภทงานชลประทาน				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	26,868.79	
			คิดเป็นเงินประมาณ	26,800.00	
(ตัวอักษร)		(สองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

ลงชื่อ ประเมินราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายมนัส โสทธิพิทย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมนัส โสทธิพิทย์)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ อนุมัติ

(นายเวียงชัย ขันธพระแสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาววิลาวัลย์ เอียดเวียงสระ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ประมาณราคาโครงการ

แบบ ปร.4

โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประเภทงาน ทาง โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายสามแยกบ้านนายพิสันต์ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรีไสว หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง

ตามรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60×1.00 ม. จำนวน 11 ท่อน

พร้อมงานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ และเกลี่ยเรียบ วัสดุลูกรัง จำนวน 45 ลบ.ม.

(ตามแบบรูป อบรม.ไทรทอง กำหนด และตามแบบแสดงแผนที่โดยสังเขป)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอยะบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย นายชยยุทธ สวนแก้ว

วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร (แม็คโคร)	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
2	ค่าขนย้ายท่อ คสล. ถึงสถานที่ก่อสร้าง	2.00	เที่ยว	-	-	500.00	1000.00	1,000.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง	11.00	ท่อน	560.75	6,168.25	300.00	3,300.00	9,468.25	
	ขนาด Ø 0.60X1.00 ม.								
3	งานลงวัสดุลูกรังถมหลังท่อ	45.00	ลบ.ม	166.02	7,470.90	0.00	0.00	7,470.90	
	หมายเหตุ:								
	ลูกรัง (รถลึบล้อ)	1.00	ม ³	166.02	166.02				ราคาน้ำมัน 28.00-28.99
	ค่าวัสดุจากแหล่ง (ลูกรัง)	1.00	ม ³	50.00					ขนส่งด้วยรถบรรทุก 10 ล้อ
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ชุด-ขน)	1.00	ม ³	31.47					ระยะขนส่ง 20 กม.
	ค่าขนส่ง	1.00	ม ³	69.55					
	ค่าเกลี่ย	1.00	ม ³	15.00					
	รวมราคาค่าวัสดุที่หน้างาน	1.00	ม ³	166.02					
สรุป								รวมยอดค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	18,439.15

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา

(นายชยยุทธ สวนแก้ว)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน