



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง
เรื่อง ประกาศการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์ม
บริษัทศรีไสว หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการวิธี
เฉพาะเจาะจง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพิสันต์ ประพันธ์ - สวนปาล์มบริษัทศรี
ไสว หมู่ที่ ๕ บ้านควนสินชัย ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง ๙๒๕ ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง
กำหนด) งบประมาณ ๔๙๕,๖๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) นั้น

ซึ่งในการนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางเรียบร้อยแล้ว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายเวียงชัย ชันธุ์พระแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาพิสัย ประพันธ์ - สวนป่าสมบัติศรีไสว หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย

สถานที่ตั้ง บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 185 เมตร หน้า 0.15 เมตร

ชนิดไหล่ทางหินผุ กว้างข้างละ 0.50 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้าง 925 ตร.ม. (ตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง

ประมาณราคาโดย นายชงูทร สวนแก้ว

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ราคาดำเนิน (24.00-24.99)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดทับ 10 ซม.	1,110.00	ตร.ม.	10.33	11,466.30	1.3607	14.06	15,602.19	
	กว้าง 6.00 เมตร ยาว 185 เมตร								
1.2	งานทรายรองพื้น	46.25	ลบ.ม.	771.72	35,692.05	1.3607	1,050.08	48,566.17	
2	งานผิวทาง								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม. ทรงลูกบาศก์	138.75	ลบ.ม.	1,915.48	265,772.85	1.3607	2,606.39	361,637.12	
2.2	LONGITUDINAL JOINT DB 16 มม.	0.28	คัน	17,123.93	4,794.70	1.3607	23,300.53	6,524.15	
2.3	EXPANSION JOINT RB 19 มม.	0.03	คัน	16,566.67	497.00	1.3607	22,542.27	676.27	
2.4	CONSTRUCTION JOINT RB 19 มม.	0.17	คัน	16,566.67	2,816.33	1.3607	22,542.27	3,832.19	
2.5	เหล็ก WIRE MASH 4 มม. @ 20 ซม.	925.00	ตร.ม.	27.00	24,975.00	1.3607	36.74	33,983.48	
2.6	ค่าเบี่ยงคิดความยาว 2 ข้าง	370.00	เมตร	20.60	7,622.00	1.3607	28.03	10,371.26	
2.7	ค่าผิวคอนกรีต	925.00	ตร.ม.	11.83	10,942.75	1.3607	16.10	14,889.80	
2.8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	275.00	ม.	13.20	3,630.00	1.3607	17.96	4,939.34	
3	งานผิวไหล่ทาง								
3.1	ผิวไหล่ทางหินผุ	27.75	ลบ.ม.	295.39	8,197.07	1.3607	401.94	11,153.76	
	รวม				376,406.06	1.3607		512,175.72	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								495,600.00	

ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้างทาง

= 376,406.06 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน

= 512,175.72 บาท

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน

= 495,600.00 บาท

ราคาเฉลี่ย 535.78 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายชงูทร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายเวียงชัย ชันทรัพย์แสง)

นายก อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายพิทักษ์ สุวรรณชนะ)

ปลัด อบต.ไทรทอง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางจิราภรณ์ สุวรรณฤทธิ์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชงูทร สวนแก้ว)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.ไทรทอง